

## Linea R-STOP

<b>FORNITURA</b>	Componenti complementari - Linea rigida Tipo D
------------------	--

- n. ... curva verticale +90° raggio min. 500 mm realizzata con profilo binario in lega di alluminio 6063 T5 con sezione a richiamo rettangolare 45x42 mm con gola inferiore e foro passante centrale diametro 14,2 mm. [Cat. REGO - prodotto \_ Curva verticale + 90° \_ cod. 201675].

<b>FORNITURA E POSA IN OPERA</b>	Componenti complementari - Linea rigida Tipo D
----------------------------------	--

- n. ... curva verticale +90° raggio min. 500 mm realizzata con profilo binario in lega di alluminio 6063 T5 con sezione a richiamo rettangolare 45x42 mm con gola inferiore e foro passante centrale diametro 14,2 mm. [Cat. REGO - prodotto \_ Curva verticale + 90° \_ cod. 201675].

Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa ricerca del piano di appoggio e fissaggio, l'eventuale apertura e chiusura del manto di copertura con ripristino dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, compresa fornitura e posa di viti, tasselli per il fissaggio o rivetti strutturali (in kit con le piastre) e rinforzi dei fissaggi del manto come da schede tecniche del produttore e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione.

Esclusioni:

- i ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura e le opere di lattoneria;
- la fornitura di carpenterie in acciaio specifiche o accessori di fissaggio;
- la predisposizione della Relazione di calcolo del fissaggio e delle strutture a timbro e firma di tecnico abilitato.

### **NOTE**

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore, rivettatrice) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.

L'utilizzo di sigillanti generici (siliconi, sigillanti bituminosi o butilici) è da ritenersi compreso nelle spese generali dell'impresa.